

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเบียด) หมู่ที่ 5 บ้านภูถ้ำพระ - หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังห้วยโคตร

ปริมาณงาน : ขุดลอก(ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน)ขนาดกว้าง 25.00 ม.ยาว 60.00 ม.ลึก 7.00 ม. จำนวน 1 บ่อ และขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. ลึก 7.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำ ระยะทาง 1,100 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

(รายละเอียดแบบแปลนตามอบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังห้วยโคตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ                    | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|-------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| 1.00     | งานถมกลาง                 | ตร.ม. | -         | 1.23         | -          | 1.3357   | 1.64             | -          |          |
| 2.00     | งานขุดลอก                 | ลบ.ม. | 12,000.00 | 25.61        | 307,320.00 | 1.3357   | 34.21            | 410,487.32 |          |
| 3.00     | งานขนทิ้งดินระยะ 1.00 กม. | ลบ.ม. | 12,000.00 | 10.99        | 131,880.00 | 1.3357   | 14.68            | 176,152.12 |          |
| 4.00     | งานระเบิดหิน              | ลบ.ม. | 600.00    | 147.85       | 88,710.00  | 1.3357   | 197.48           | 118,489.95 |          |
| 5.00     | ค่าดินและตักหิน           | ลบ.ม. | 600.00    | 36.88        | 22,128.00  | 1.3357   | 49.26            | 29,556.37  |          |
| รวม      |                           |       |           |              |            |          |                  | 734,685.76 |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิไลวรรณ ปั่นงาม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรลาศ หวายฤทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฟไทเทพ สุทธิศิริ)

|                              |   |            |     |
|------------------------------|---|------------|-----|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 550,038.00 | บาท |
| ค่า Factor F งานชลประทาน     | = | 1.3357     | บาท |
| ราคาค่าก่อสร้าง              | = | 734,685.76 | บาท |